



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 846
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Δημάρχου Λαμπρούλη στο Φρούριο».

Στην Λάρισα σήμερα την 28^η Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 22381/22-11-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Βασίλειος Ζωγράφος, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Κλεάνθης Λέτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Παναγιώτης Σάπκας 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης και 31) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Ιωάννης Λάτσιος, 5) Κωνσταντίνος Μέγας, και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, Ελ. Γκολφινόπουλου, Ροδ. Κουρσούμη, Γρ. Κουτσομάρκος, Αγ. Παπαστεργίου, & Κων. Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Δημάρχου Λαμπρούλη στο Φρούριο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Την Α.Δ.Σ. 390/05.
4. Την Α.Δ.Ε. 789/05.
5. Την με αρ. πρωτ. 22152/21.11.2006 εισήγηση, την από 15.11.2006 αιτιολογική έκθεση & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμής Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ»

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμής Μονάδος Νέων Εργασιών, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», συμβατικής δαπάνης 808.597,53 €: (679.493,72 + 129.103,81 Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη δαπάνη βάσει του συνημμένου 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 808.597,53 €: (679.493,72 + 129.103,81 Φ.Π.Α.), ήτοι μηδενική μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου, καθώς και νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου. Για την εκτέλεση των επί πλέον και των νέων εργασιών, όπως φαίνεται κατωτέρω, απορροφήθηκε το ποσό των απροβλέπτων και μέρος ποσού των επί έλαττον εργασιών.

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης προέκυψαν από προμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

[Α]. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης προέκυψαν λόγω εσφαλμένων μετρήσεων της μελέτης και σύμφωνα με τις προμετρήσεις του έργου. Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

▪ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α.Τ. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,15, 16, 17,25,26,29,30,31,32,34.

▪ ΟΜΑΔΑ Η/Μ

Α.Τ. 1,6,7,8,9,11,15,16.

▪ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α.Τ.10,11,15,16,17,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,39,41.

[Β]. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

▪ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α.Τ. 6,12,14,16,18,19,23,24,27,28.

▪ ΟΜΑΔΑ Η/Μ

Α.Τ. 2,3,4,5,10,12,13,14.

▪ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν επί έλαττον ποσότητες

[Γ]. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

▪ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών NT 1
2. Γεωφάσματα μη υφαντά, βάρους 286 gr/m² NT 2
3. Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E1 έως E4 NT 3
4. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου NT 4
5. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών NT 5

- Η εργασία διαμόρφωσης όψεων λιθοδομών δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη εξαιτίας προφανούς παράλειψης αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη κατασκευαστικά με το αντικείμενο του έργου.
- Οι εργασίες τοποθέτησης γεωφασμάτων και επίχωσης με δάνεια υλικά E1 έως E4 προέκυψε εκ των υστέρων από απαίτηση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για λόγους προστασίας των ευρημάτων πριν την κατάχωσή τους. Οι ανωτέρω, προς κατάχωση αρχαιολογικοί χώροι, πρέπει να επικαλυφθούν με γεωφάσμα και κατόπιν να καταχωθούν με δάνεια υλικά. Είναι εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.
- Οι εργασίες τοποθέτησης και βαφής των κιγκλιδωμάτων ασφάλειας, περιμετρικά των χώρων των ανασκαφών, δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη εξ αιτίας προφανούς παράλειψης αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το αντικείμενο του έργου, αφ' ενός μεν κατασκευαστικά αφ' ετέρου δε με την ασφάλεια των χρηστών.

Η αύξηση της ανωτέρω ποσότητας (λόγω νέων εργασιών) δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα αυτού.

[Δ]. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 674.700,99 € για εργασίες και απρόβλεπτα.

Δηλαδή με τον παρόντα Α.Π.Ε. απορροφάται το ποσό των απροβλέπτων και μέρος ποσού των επί έλαττον εργασιών

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10,12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	756.302,52	143.697,48	900.000,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	679.493,72	129.103,81	808.597,53
1 ^{ος} ΑΠΕ	676.217,40	128.481,31	804.698,71
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	676.217,40	128.481,31	804.698,71

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	589.627,20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	674.700,99
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	145.934,19<147.394,54
ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	88.431,82
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	0
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	57.502,37

*

Μέγιστο ποσό επί πλέον εργασιών= απρόβλεπτα + επί έλαττον = 88.431,82 + 10%589.627,20
=147.394,54

[Ε]. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε. Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 804.698,71 € με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.898,82 € ήτοι ποσοστό 0,48% από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ.402/96, Ν 2372/96, Ν 2940/01, Ν 3263/04, και το Π.Δ.286/94.

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη Λάρισα σήμερα στις 15/11/2006 η Ευαγγελία Γιοβρή, αρχιτέκτων μηχανικός, προϊσταμένη τμήματος Νέων Έργων, έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Ν.1418/84 και το ΠΔ 609/85 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα
2. Τα συμβατικά τεύχη και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του τίτλου
3. Την υπ' αριθμόν 789/1-9-2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Κ/Ξ «ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΥΓΓΟΥ – ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΙΩΓΑ»
4. Την από 20-10-2005 υπογραφείσα σύμβαση

ΠΡΟΕΒΗΚΑ

Παρουσία του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας κ. Άγγελου Φούγγου, στη σύνταξη του παρόντος 1^{ου} ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο και προϋπολογισμό του έργου. Ο κανονισμός των τιμών έγινε σύμφωνα με την περίπτωση β, όπως περιγράφεται στο Π.Δ.286/94 το οποίο τροποποίησε το Π.Δ. 609/85. Στις τιμές του παρόντος 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ δεν περιλαμβάνεται ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. Οι τιμές του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ υπόκεινται στην επιμέρους έκπτωση της εργολαβίας για τις οικοδομικές εργασίες.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.Τ. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ν.Τ. :1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4503

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως με χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). **ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 21,00**

(Ολογράφος): είκοσι ένα

Α.Τ. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ν.Τ. :2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.04 Γεωφάσματα μη υφαντά, βάρους 285 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιοσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Γεωφάσμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,20

(Ολογράφως): τρία και είκοσι λεπτά

A.T. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ν.Τ. :3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1510

Για την προμήθεια, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, δανείων χρωματισμών είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ., σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ1, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατομείου ή δανειοθαλάμου, η δαπάνη προετοιμασίας (όπως εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση), η δαπάνη εκσκαφής δανειοθαλάμων σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, η δαπάνη μόρφωσης των παρειών και του πυθμένα των δανειοθαλάμων, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων με τους χαμένους χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η δαπάνη μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη πλήρους αποκατάστασης του δανειοθαλάμου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης για πλήρως περαιωμένη εργασία.

Δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώματος εξ αιτίας συνίχισης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα συμπύκνωσης.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών προέλευσης λατομείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η χρησιμοποίησή τους ή δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου φυσικών συλλεκτών δανείων, που να έχουν τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά των σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών.

Πριν τη διαμόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισημάνουν τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείμαρρους είτε από λατομεία και να εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4 Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,84 + ΜΤΦ

(Ολογράφως): ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ν.Τ. :4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κυγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κυγκλιδωμάτων.
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως): τρία

A.T. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ν.Τ. :5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος μινιού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικρίωματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως): έξι

6. Τον από 15.11.2006 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.
7. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χριστ. Καφφέ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Δημάρχου Λαμπρούλη στο Φρούριο». συμβατικής δαπάνης 808.597,53 €: (679.493,72 + 129.103,81 Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη δαπάνη βάσει του συνημμένου 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 808.597,53 €: (679.493,72 + 129.103,81 Φ.Π.Α.), ήτοι μηδενική μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

