



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 122
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4^ο Δημοτικού διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1751/6-02-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρρίσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουραμάς Δημήτριος, 4) Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Απόστολος Καλογιάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε το θέμα σχετικά με την Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου : «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ και υποδομή 4^{ου} Δημοτικού διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/2006.
2. Το Ν.1418/84 άρθρο 4 παρ.2 περ.γ
3. Το Ν. 2229/94
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 23/93
7. Την από 934/23.01.2009 εισήγηση, την τεχνική έκθεση, την προμέτρηση και τον προϋπολογισμό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ου ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ», Προϋπολογισμού 207.719,08 ΕΥΡΩ (174.553,85 + 33.165,23 ΦΠΑ)

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, Με Κ.Α 30.7324.14001

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

Β) Έγκριση εκτέλεσης του έργου:

- Τρόπος κατασκευής από: Ειδικευμένη Εργοληπτική Επιχείρηση
- Τρόπος επιλογής Εργοληπτικής Επιχείρησης: Ανοικτή Δημοπρασία

Η Δημορχιακή Επιτροπή θα προβεί στον καθορισμό όρων της Διακήρυξης

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Αυτή η τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή κρασπεδορείθρων σε διάφορους δρόμους του 4^{ου} δημοτικού διαμερίσματος.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

1. Εκσκαφή οδού σε βάθος 50 εκ.
2. κατασκευή υπόβασης με Ε4 σε πάχος 25 εκ.
3. κατασκευή βάσης με 3 Α σε πάχος 10 εκ.
4. Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα και
5. Κατασκευή νέων ρειθρών διαστ. 0,26+0,28 X 0,30

2
από άοπλο σκυρόδεμα C 12/15.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΚΗ	$100*2=200*7,5=1500$
ΒΙΑΝΤΟΣ	$120*2=240*7,5=1800$
ΕΥΔΙΚΟΥ	$25*1=25*6,5= 162$
ΚΑΝΙΔΗ	$40*1=40*6,5= 260$
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ	$80*2=160*6= 960$
ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ	$80*2=160*5= 800$
	$5482*0,50= 2741 \text{ M3}$

2.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ. ΤΗΣ ΠΤΠΟ-150

5482*0,25=

1370 M3

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΗΣ
ΠΑΧΟΥΣ.0,10Μ ΤΗΣ ΠΤΠΟ-155

5482*2=

10856 M2

4. ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΤ. 0,15Χ0,30

ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΚΗ

100*2=200

ΒΙΑΝΤΟΣ

120*2=240

ΕΥΔΙΚΟΥ

25*1= 25

ΚΑΝΙΔΗ

40*1= 40

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

80*2=160

ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

80*2=160

ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Τσατσ- Στατιστ)

300*2=600

ΦΕΡΕΚΙΔΗ

280*2=560

ΜΑΤΟΥΣΗ

200*2=400

ΛΑΥΡΙΟΥ

180*2=360

2745 MM

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ.0.26+0.28/2*0.30 ΑΠΟ

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΚΡΑΣΠΕΔΑ

2745 MM

6. ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2745Χ0,30=

823 M2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	Α.Τ.	Α/Α ΤΙΜ.ΥΠΕΧΩΔΕ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΟΔΟΠΟΙΑ							
1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ..	M3	1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	2741,00	2,20	6030,20
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο- 150)	M3	2	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ 3121.Β	1370,00	17,00	23290,00
3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π.Ο-155	M2	3	ΟΔΟ -2.2	ΟΔΟ 3211. Β	10856,00	2,18	23666,08
4. ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΤ.0,15Χ0,30μ	MM	4	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ2921	2745,00	7,70	21.136,50
5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ.0.26+0.28/2*0.30 ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣΔΑΠΑΝΗΣ	MM	5	ΟΔΟ Β 29.2.2Ν	ΟΔΟ2531	2745,00	10,80	29.646,00

