



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 229
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολείων 2014».

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32769/08-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 5) Αλαμάνης Ευθύμιος, 6) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 7) Αράγκουλε Δέσποινα, 8) Γαλάτος Αριστοκλής, 9) Γιαννούλας Κων/νος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μητσιός Αθανάσιος, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσιαούσης Κων/νος και 37) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 4) Ούντρια Ευαγγελή, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Πράππας Αντώνιος, 7) Σάπκας Ιωάννης και 8) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Λέτσιος Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος δήλωσαν ότι αποχωρούν λόγω του ότι θεωρούν ότι ευρισκόμενοι σε προεκλογική περίοδο δεν θα πρέπει να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων ως τα περιλαμβανόμενα στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολείων 2014» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3463/06
2. Το Ν.3852/06
3. Το Π.Δ.23/93
4. Το Π.Δ.171/87
5. Το Π.Δ 609/85
6. Την με αρθμ. πρωτ. 31949/04-04-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α. Η Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014)»

προϋπολογισμού: 206.243,09 € (167.677,31 € + 38.565,78 € Φ.Π.Α. 23%)

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7331.41050 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

Β. Η Έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου:

- Τρόπος κατασκευής: από Εργοληπτική Επιχείρηση
- Τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης: Μειοδοτικός διαγωνισμός

7. Την Τεχνική Περιγραφή του έργου, η οποία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά επισκευές και συντηρήσεις που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορα σχολεία της Λάρισας. Οι εργασίες αυτές αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά και για το κάθε σχολείο χωριστά:

1. 9^ο & 44^ο Νηπιαγωγείο (επί της οδού Αιόλου στη συνοικία των Αγίων Σαράντα)

Σύμφωνα με την μελέτη επισκευάζεται ο ηλεκτρικός πίνακας, καθαιρούνται οι τέσσερις νιπτήρες δαπέδου στα WC του νηπιαγωγείου, γίνονται διαμορφώσεις στην αυλή και βάφεται η εξωτερική όψη του τμήματος του κτιρίου όπου στεγάζεται το νηπιαγωγείο στην αυλή της «Μέριμνας».

2. 15^ο Νηπιαγωγείο (επί της οδού Περικλέους στη συνοικία Αγίου Κων/νου)

Επισκευάζεται το δάπεδο της αυλής με επί τόπου βελτίωση της υποδομής, κατασκευάζοντας ανάλογες κλίσεις για τη απορροή των βρόχινων νερών και επιστρώνοντας με πλάκες πεζοδρομίου.

3. 19^ο & 30^ο Νηπιαγωγείο (επί της οδού Χατζοπούλου πίσω από το ΑΤΑ)

Τοποθετείται ρελέ διαφυγής εντάσεως στο κτίριο και ηλεκτρικό κουδούνι στην είσοδο.

4. 29^ο Νηπιαγωγείο (επί των οδών Αυλώνας & Αβδήρων στη συνοικία Αγίου Θωμά)

Καθαίρεται ελαφρύ διαχωριστικό με πόρτα φυσαρμόνικα και τοποθετείται στη θέση του γυψοσανίδα με ξύλινη πόρτα. Επίσης κλείνεται το κάτω μέρος του κλιμακοστασίου με γυψοσανίδα για να δημιουργηθεί αποθηκευτικός χώρος.

5. 39° Νηπιαγωγείο (επί της οδού Κλ. Πατέρα στη συνοικία Νεάπολη)

Επιστρώνεται το δάπεδο μίας αίθουσας νηπίων με κεραμικά πλακάκια.

6. 37° & 28° Νηπιαγωγείο (επί της οδού Κουμουνδούρου στη συνοικία)

Επισκευάζονται οι πέντε εξωτερικές πόρτες αλουμινίου και το εξωτερικό στέγαστρο από πλέξι γκλας.

7. Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Φαλάνης

Αντικαθιστούνται όλα τα ξύλινα παράθυρα του νηπιαγωγείου με νέα παράθυρα αλουμινίου θερμομονωτικά με διπλό τζάμι. Από το Δημοτικό αντικαθιστούνται έξη παράθυρα και τρία θερμαντικά σώματα.

8. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης

Τοποθετείται εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ.

9. 1° Δημοτικό (επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου στη συνοικία Σταθμού)

Διαμορφώνονται εσωτερικοί χώροι του σχολείου για να εξυπηρετήσουν τις διδακτικές ανάγκες. Δηλαδή καθαίρονται οπτοπλινθοδομές, πόρτες και είδη υγιεινής σε ισόγειο χώρο του, ανοίγεται πόρτα σε αίθουσα, τοποθετούνται χωρίσματα γυψοσανίδας στον όροφο για τη δημιουργία ακόμα μίας αίθουσας διδασκαλίας, μονώνεται τοίχος αίθουσας ο οποίος συνορεύει με ανοιχτό εσωτερικό χώρο άθλησης.

10. 3° Δημοτικό (επί της οδού Ιουστινιανού στη συνοικία Σταθμού)

Τοποθετούνται νέα κεραμικά πλακίδια σε επτά αίθουσες και διαμορφώνονται τουαλέτες στο ισόγειο του σχολείου για να μπορούν να δεχθούν νήπια. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα, καθαίρονται η υπάρχουσα λεκάνη και ο νιπτήρας, καθαιρείται η υπάρχουσα τοιχοποιία και τοποθετείται διαχωριστικό αλουμινίου, δύο λεκάνες τούρκικου τύπου για νήπια και νιπτήρας νηπίων.

11. 4° & 37° Δημοτικό (επί της οδού Κουμουνδούρου στη συνοικία Αγίου Αθανασίου)

Αντικαθιστώνται οι δύο ξύλινες κατεστραμμένες πόρτες της πυλωτής με μεταλλικές.

12. 5° & 36° Δημοτικό (επί της οδού Χρυσόχου στη συνοικία Αγίου Κων/νου)

Κατασκευάζεται παρτέρι στην αυλή του σχολείου και επισκευάζεται η υγρομόνωση του δώματος με επίστρωση γεωϋφάσματος και στεγανωτικής μεμβράνης PVC 1,2mm οπλισμένης με πολυεστερικό οπλισμό. Η μεμβράνη συγκολλείται με μηχανήμα θερμού αέρα και στερεώνεται περιμετρικά με ειδική λάμα που πακτώνεται στον τοίχο με βύσματα και σφραγίζεται με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης.

13. 6° & 29ο Δημοτικό (επί της οδού 31ης Αυγούστου στη συνοικία Αγίων Σαράντα)

Επισκευάζεται το τμήμα της περιφράξης στο προαύλειο, στην εσωτερική γωνία του με την όμορη οικοδομή επί της οδού Σαλαμίνας, όπου παρατηρήθηκαν ρωγμές και κλίση του τοίχου προς τον ακάλυπτο. Επισκευάζονται οι τουαλέτες του ισόγειου του παλιού κτιρίου, με επισκευή στα πλακάκια και αντικατάσταση των ξύλινων θυρών με μεταλλικές. Επισκευάζονται τα σοβαντεπιά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τοποθετείται σε ένα σημείο ένωσης των ξύλων στο δάπεδο, μεταλλική λάμα

14. 9° Δημοτικό (επί της οδού Αλευαδών στη συνοικία Λειβαδάκι)

Γίνονται επισκευές στον ελαστικό τάπητα του γυμναστηρίου, στο σημείο αποκόλλησής του.

15. 10° Δημοτικό (επί της οδού Αιόλου στη συνοικία Αγίου Κων/νου).

Επισκευάζονται οι εξωτερικές τουαλέτες του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα μονώνεται το δώμα των τουαλετών το οποίο αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί από την υγρασία η οποία έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό και έχει προκαλέσει καταστροφή στην οροφή των τουαλετών και στα χρώματα των της τοιχοποιίας. Μετά την στεγάνωση οι τοίχοι ξύνονται και βάφονται με αστάρι και χρώμα και βάφονται και οι πόρτες των τουαλετών.

16. 14° Γυμνάσιο (επί των οδών Χατζοπούλου & Καρκαβίτσα πίσω από το ΑΤΑ)

Επισκευάζονται τα φωτιστικά της αυλής.

17. 18° Δημοτικό (επί της οδού Φασούλα στη συνοικία Νέας Πολιτείας)

Επισκευάζεται το μπετόν σε ένα μικρό τμήμα του περιμετρικού πεζοδρομίου της αυλής και το καπάκι του φρεατίου αποχέτευσης το οποίο βρίσκεται εκεί και έχει ανασηκωθεί.

18. 20° & 38° Δημοτικό (επί της οδού Μύρων στη συνοικία Αμπελοκήπων)

Αντικαθίστούνται τα παράθυρα του υπόγειου γυμναστηρίου με νέα παράθυρα από αλουμίνιο και διπλό τζάμι και βάφεται ο τοίχος. Επισκευάζονται οι ξύλινες πόρτες του ισόγειου και του ορόφου, αντικαθίσταται η παλιού τύπου αλουμινίου εξωτερική πόρτα του σχολείου από μεταλλική, τοποθετείται κλειδαριά ασφαλείας στην κύρια είσοδο και επισκευάζονται οι μεταλλικές πόρτες της αυλής. Επίσης επισκευάζεται εξωτερική καθίζηση της αυλής σε επαφή με το κτίριο.

19. 27° Δημοτικό (επί της οδού Ηρακλειανού στη συνοικία)

Επισκευάζεται η καθίζηση της αυλής στο τμήμα το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του σχολείου σε επαφή με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

20. 2° Γυμνάσιο Λύκειο (επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου στη συνοικία)

Δημιουργείται αποθηκευτικός χώρος στο ισόγειο του Λύκειο με γυψοσανίδες, μετατρέπονται οι αποθήκες των καθαριστριών οι οποίες βρίσκονται μεταξύ των δύο τουαλετών αγοριών, κοριτσιών σε W.C. αναπήρων. Επισκευάζεται ο πάγκος του χημείου και τοποθετείται και δεύτερος πάγκος χημείου με νιπτήρα στον όροφο. Τοποθετείται διαχωριστικό χώρισμα αλουμινίου με πόρτα φυσαρμόνικα στον ανοικτό χώρο του ισόγειου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πολλαπλών χρήσεων.

21. 4° Γυμνάσιο (επί της οδού Ηλείου στη συνοικία Αγίου Κων/νου)

Επισκευάζονται πέντε ξύλινες πόρτες με επί πλέον μεντεσέδες στη στήριξή τους με την κάσσα. Τοποθετείται νέα πόρτα ασφαλείας στο κυλικείο και μεταλλικά κάγκελα στα δύο παράθυρα του κλιμακοστασίου. Αντικαθίσταται το ξύλινο διαχωριστικό των δύο αιθουσών του 1^{ου} ορόφου με νέο διαχωριστικό από αλουμίνιο φυσαρμόνικα, ώστε να μπορεί να ανοίγει και να χρησιμοποιούνται οι δύο αίθουσες σαν μία μεγάλη, για μεγάλες συναθροίσεις μαθητών σε εκδηλώσεις του σχολείου.

22. 1° Λύκειο (επί των οδών Ηλείου & Ανθίμου Γαζή)

Αντικατάσταση του φωτισμού (φώτα οροφής, βραχυκύκλωμα) του γυμναστηρίου.

23. 10° Λύκειο (Τέρμα Ηρακλειανού στη συνοικία Ιπποκράτη)

Τοποθετούνται κάγκελα σε δύο παράθυρα.

24. Γυμνάσιο Λύκειο Γιάννουλης

Επισκευάζεται η υγραμόνωση του δώματος – βεράντας ορόφου του σχολείου με επίστρωση γεωϋφάσματος και στεγανωτικής μεμβράνης PVC 1,2mm οπλισμένης με πολυεστερικό οπλισμό. Η μεμβράνη συγκολλείται με μηχανήμα θερμού αέρα και στερεώνεται περιμετρικά με ειδική λάμα που πακτώνεται στον τοίχο με βύσματα και σφραγίζεται με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης. Επισκευάζονται οι σοβάδες και τα χρώματα του στηθαίου της βεράντας στην εξωτερική όψη. Στο ισόγειο ανοίγεται πόρτα στη θέση παραθύρου, εξωτερικά από την πόρτα μετακινείται η κατακόρυφη υδρορροή και κατασκευάζεται ράμπα.

Στα παραπάνω σχολεία, όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου και τα υλικά (π.χ. πλακιδίων τοίχου και δαπέδων, χρωμάτων, κουφωμάτων κ.λ.), θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και θα επιλεγούν από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **206.243,09 € (167.677,31 € + 38.565,78 € Φ.Π.Α. 23%)**.

8. Τον προϋπολογισμό μελέτης, ο οποίος έχει ως εξής:

Αριθμός Μελέτης : 1/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	1	ΟΙΚ 2122	m3	4,5	20,25	91,13	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	2	ΟΙΚ 2124	m3	1	4,50	4,50	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	3	ΟΙΚ 2171	m3	30	0,90	27,00	
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.40	4	ΟΙΚ 2177	tonx10 m	43	5,60	240,80	
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	5	ΟΙΚ 2162	m3	4	15,70	62,80	
6	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	6	ΟΙΚ 2222	m3	8,2	15,70	128,74	
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	7	ΟΙΚ 2226	m3	7	56,00	392,00	
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	8	ΟΙΚ 2226	m3	5	28,00	140,00	
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	9	ΟΙΚ 2236	m2	80	7,90	632,00	
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	10	ΟΙΚ 2238	m2	1	4,50	4,50	
11	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμικών	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	11	ΟΙΚ 2241	m2	1	6,70	6,70	
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	12	ΟΙΚ 2252	m2	1	5,60	5,60	
13	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για σπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΝΑΟΙΚ Α\22.30.02	13	ΟΙΚ 2261B	τεμ	1	9,00	9,00	
14		ΝΑΟΙΚ Α\22.45N	14	ΟΙΚ 2275	m2	115	6,00	690,00	
15	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	15	ΟΙΚ 2236	m2	10	2,20	22,00	
16	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\22.61	16	ΟΙΚ 2239	m2	10	2,70	27,00	
17		ΝΑΟΙΚ 22.30.01N	17	ΟΙΚ 22.30.01	τεμ	8	15,00	120,00	
18		ΝΑΟΙΚ 22.65.02A	18		M2	7	15,00	105,00	
19	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.01	19	ΟΙΚ 2275	m2	1	5,00	5,00	
20	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τοιμένου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.01	20	ΟΙΚ 3207	m3	44	73,00	3.212,00	
21	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02	21	ΟΙΚ 3212	m3	10	95,00	950,00	
Σε μεταφορά								6.875,77	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							6.875,77	
22	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NAOIK A132.05.04	22	OIK 3214	m3	3	106,00	318,00	
23	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NAOIK A138.02	23	OIK 3811	m2	20	22,50	450,00	
24	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	NAOIK A138.03	24	OIK 3816	m2	11,5	15,70	180,55	
25	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	NAOIK A138.20.02	25	OIK 3873	kg	185	1,07	197,95	
26	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	NAOIK A138.20.03	26	OIK 3873	kg	667	1,01	673,67	
27	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	NAOIK A146.01.03	27	OIK 4623.1	m2	1	33,50	33,50	
28	Τοιχοδομές με ταιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ταιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg ταιμεντό και 0,08 m3 ασβέστου	NAOIK A147.01.02	28	OIK 4702	m2	5,6	20,00	112,00	
29		NAOIK N150.15.02	29	OIK 4713	m2	2,2	100,00	220,00	
30	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	NAOIK A153.50.03	30	OIK 5353	μμ	2	7,30	14,60	
31		NAOIK A154.46N	31		τεμ	25	25,00	625,00	
32	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NAOIK A154.46.01	32	OIK 5446.1	m2	32	118,00	3.776,00	
33	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NAOIK A154.46.02	33	OIK 5446.2	m2	2,2	123,00	270,60	
34		NAOIK N155.33	34	OIK 5533	τεμ	1	300,00	300,00	
35	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	NAOIK A156.21	35	OIK 5617	m2	6,6	28,00	184,80	
36	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	NAOIK A156.23	36	OIK 5613.1	m2	2,4	225,00	540,00	
37	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα	NAOIK A156.24	37	OIK 5613.1	m2	2,4	180,00	432,00	
38	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	NAOIK A156.11	38	OIK 5613.1	τεμ	3	33,50	100,50	
39	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	NAOIK A161.05	39	OIK 6104	kg	864	2,70	2.332,80	
40	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	NAOIK A161.31	40	OIK 6118	kg	441	2,80	1.234,80	
41	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NAOIK A162.21	41	OIK 6221	kg	10	5,00	50,00	
42	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	NAOIK A162.24	42	OIK 6224	kg	84	5,60	470,40	
43		NAOIK A162.50N	43	OIK 6236	m2	10	140,00	1.400,00	
44	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	NAOIK A162.60.02	44	OIK 6236	m2	5	280,00	1.400,00	
45	Σιδηρά κικκιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NAOIK A164.01.01	45	OIK 6401	kg	1.114	4,50	5.013,00	
46	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	NAOIK A164.41	46	OIK 6441	kg	40	2,70	108,00	
47	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	NAOIK A164.47	47	OIK 6447	m2	25	2,80	70,00	
48	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	NAOIK A165.05	48	OIK 6502	m2	11,13	175,00	1.947,75	
49	Θυράι πολυφυλλοί εξ αλουμινίου	OIK N16509	49	OIK 6509	m2	38,5	272,72	10.499,72	
	Σε μεταφορά							39.831,41	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							39.831,41	
50	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφυλλά, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ Α165.17.04	50	ΟΙΚ 6522	m2	70	190,00	13.300,00	
51	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Α165.32	51	ΟΙΚ 6532	m2	20	45,00	900,00	
52	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α171.21	52	ΟΙΚ 7121	m2	128	13,50	1.728,00	
53	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α172.16	53	ΟΙΚ 7211	m2	1	23,50	23,50	
54	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ Α172.31.01	54	ΟΙΚ 7231	m2	1	15,70	15,70	
55	Αρμολάστιρα, αρμών εύρους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α172.47.01	55	ΟΙΚ 7246	μμ	10	39,00	390,00	
56		ΝΑΟΙΚ Α172.70N	56	ΟΙΚ 7231	τεμ	1	700,00	700,00	
57	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α173.16.01	57	ΟΙΚ 7317	m2	270	16,80	4.536,00	
58	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α173.33.01	58	ΟΙΚ 7331	m2	334	31,50	10.521,00	
59	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α173.34.01	59	ΟΙΚ 7326.1	m2	7,4	33,50	247,90	
60	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α173.35	60	ΟΙΚ 7326.1	μμ	1	4,50	4,50	
61	Αντολιοθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Α173.76	61	ΟΙΚ 7396	μμ	30	5,60	168,00	
62		ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01	62	ΟΙΚ 7396	m2	10	28,00	280,00	
63		ΝΑΟΙΚ Α173.97	63	ΟΙΚ 7397	m2	1	43,00	43,00	
64	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α173.37.02	64	ΟΙΚ 7338	m2	16	12,30	196,80	
65		ΝΑΟΙΚ Α173.47N	65	ΟΙΚ 7347	μμ	10	5,00	50,00	
66	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ Α174.30.01	66	ΟΙΚ 7431	m2	4	85,50	342,00	
67	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α175.11.01	67	ΟΙΚ 7511	μμ	1	9,50	9,50	
68		ΝΑΟΙΚ Α176.01.04N	68		μ2	1	30,00	30,00	
69	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ Α176.20.01	69	ΟΙΚ 7621	m2	14	38,90	544,60	
70	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α176.27.01	70	ΟΙΚ 7609.2	m2	70	50,00	3.500,00	
71	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α177.15	71	ΟΙΚ 7735	m2	112	1,70	190,40	
72	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α177.54	72	ΟΙΚ 7754	m2	263	6,70	1.762,10	
73	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α177.55	73	ΟΙΚ 7755	m2	424	6,70	2.840,80	
	Σε μεταφορά							82.155,21	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά								82.155,21	
74	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στουρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α177.80.01	74	ΟΙΚ 7785.1	m2	500	9,00	4.500,00	
75	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στουρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α177.80.02	75	ΟΙΚ 7785.1	m2	425	10,10	4.292,50	
76	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στουρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α177.84.02	76	ΟΙΚ 7786.1	m2	294	12,40	3.645,60	
77	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α178.05.01	77	ΟΙΚ 7809	m2	132	13,00	1.716,00	
78	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Α179.08	78	ΟΙΚ 7903	kg	1	5,60	5,60	
79	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ Α179.11.02	79	ΟΙΚ 7912	m2	50	13,50	675,00	
80	Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 155 gr/m2	ΝΑΟΙΚ Α179.15.02	80	ΟΙΚ 7914	m2	218	2,70	588,60	
81	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ Α179.17	81	ΟΙΚ 7244	μμ	74	2,80	207,20	
82	Μεμβράνη ΗDΡΕ με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΝΑΟΙΚ Α179.18	82	ΟΙΚ 7912	m2	218	10,10	2.201,80	
83	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (ΕΡS) πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α179.60	83	ΟΙΚ 7934	m2	47,4	16,80	796,32	
84	Ανύψωση ή κατέβασμα (προσαρμογή) φρεατίων	ΑΤΗΕ Ο19424.1	84	ΑΤΗΕ 9424	τεμ	3	16,91	50,73	
85	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	ΑΤΗΕ 8061.1	85	ΗΛΜ 1	m2	1	25,00	25,00	
86	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΑΤΗΕ 8062	86	ΗΛΜ 1	kg	13	11,50	149,50	
87	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α1Α02.1	87	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	10	1,60	16,00	
88	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΑΠΡS Β10.1	88	ΟΙΚ 5104	τεμ	4	190,00	760,00	
89	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΝΑΠΡS Ζ02.2	89	ΠΡS 5354	τεμ	1	60,00	60,00	
90	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης	ΑΤΕΚ 18	90	ΟΙΚ 3611	m	1	66,80	66,80	
91		ΝΑΟΔΟ Α1ΑΒ51	91	ΟΔΟΝ 2921	m	20	9,00	180,00	
92	Προμήθεια τύρφης	ΝΑΠΡS Δ10	92	ΠΡS 5340	m3	16	40,00	640,00	
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								640,00	
2. Η/Μ								102.731,86	102.731,86
Σε μεταφορά									
									102.731,86

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά									
1	Χυτοσιδηρά σχάρα ή καλύμματα φρεατίων	ΟΔΟΝ 1\2671	93	NATEO 2671	kg	15	1,53	22,95	102.731,86
2	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως	ATHE N\8066.1	94	H\AM 10	τεμ	3	75,00	225,00	
3	Ρελέ διαφυγής εντάσεως τριπολικό	ATHE N\8886	95	H\AM 51	τεμ	1	36,71	36,71	
4	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²	ATHE 8751.1.2	96	H\AM 44	m	25	1,28	32,00	
5	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²	ATHE 8751.1.3	97	H\AM 44	m	20	1,38	27,60	
6	Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής W.C.	ATHE N\8983.11	98	H\AM 60	τεμ	1	40,72	40,72	
7	Πλαστικό κανάλι διανομής 30x15 mm	ATHE N\8776.2	99	H\AM 47	m	25	90,00	2.250,00	
8	Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης	ATHE N\9392.1	100	H\AM 110	τεμ	1	140,00	140,00	
9	Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου επιτοιχος	ATHE N\8840.1.14	101	H\AM 52	τεμ	1	300,00	300,00	
10	Αποξήλωση εγκαταστάσεων θέρμανσης	ATHE N\9392.3.2	102	H\AM 110	τεμ	1	90,00	90,00	
11	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ	ATHE N\8432	103	H\AM 26	Kcal/h	13.000	0,25	3.250,00	
12	Πλήρης εξοπλισμός W.C. ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.), λεκάνη W.C., νιπτήρας, καθρέπτης, καταιονητήρας, κλπ.	ATHE N.8307.2	104	H\AM 14	τεμ	1	960,00	960,00	
13	Τοποθέτηση W.C. AMEA	ATHE N\9407.3	105	H\AM 110	m	1	180,00	180,00	
14	Νιπτήρας νηπίων πορσελάνης	ATHE N\8160.1.1	106	H\AM 17	τεμ	1	135,00	135,00	
15	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8141.2.2	107	H\AM 13	τεμ	1	65,00	65,00	
16	Σιφώνι νιπτήρα	ATHE 8160.5	108	H\AM 17	τεμ	1	38,00	38,00	
17	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ATHE 8181.2	109	H\AM 14	τεμ	2	160,00	320,00	
18	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in	ATHE N.8104.1	110	H\AM 11	τεμ	10	11,17	111,70	
19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ40 mm	ATHE N\8042.10	111	H\AM 8	m	12	9,20	110,40	
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ50 mm	ATHE N\8042.11	112	H\AM 8	m	15	10,50	157,50	
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ100 mm	ATHE N\8042.12	113	H\AM 8	m	10	15,70	157,00	
22	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N.8054.8	114	H\AM 11	τεμ	2	2,17	4,34	
23	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8036.1	115	H\AM 5	m	7	14,59	102,13	
24	Πλαστικός σωλήνας προτυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 2,8 mm θερμικά αυτοσυγκολούμενος	ATHE N.8036.1	116	H\AM 8	m	7	17,20	120,40	
25	Ρευματοδότης 16A	ATHE N.8826.3.3	117	H\AM 49	τεμ	12	6,70	80,40	
26	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα	ATHE 8138.5	118	H\AM 11	τεμ	4	130,00	520,00	
27	Νιπτήρας πορσελάνης 40X50	ATHE N\8160.10	119	H\AM 17	τεμ	2	158,00	316,00	
28	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων γυμναστηρίου	ATHE N\9392.8	145	H\AM 110	τεμ	1	600,00	600,00	
Σε μεταφορά								10.392,85	102.731,86

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 6

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
29	Προβολέας λυχνίας ατμών μετάλλου 400W συμμετρικός	ΑΤΗΕ Ν19376.2.5	146	ΗΛΜ 103	τεμ	18	580,00	10.392,85	102.731,86
	Σύνολο 2. Η/Μ							10.440,00	
								20.832,85	20.832,85
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	123.564,71
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	22.241,65
	Αθροισμα ΦΠΑ							23,00 %	145.806,36
	Γενικό Σύνολο								21.870,95
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								167.677,31
	Εγκ. 36/13-12-2001								38.565,78
									206.243,09
									206.243,00

31/3/2014
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
31/3/2014
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
31/3/2014
Η Διευθύντρια

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΛΙΑ ΠΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

(Signature)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) Τη μελέτη του δημοτικού έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολείων 2014»
προϋπολογισμού: 206.243,09 € (167.677,31 € + 38.565,78 € Φ.Π.Α. 23%).

Β) Την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Τρόπος Κατασκευής: Εργοληπτική Επιχείρηση.

Τρόπος Επιλογής Εργοληπτικής Επιχείρησης: Μειοδοτικός διαγωνισμός.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7331.41050 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών (Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων).

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA