



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμορφώσεις στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΛΟΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 14^η Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σουλούκου Ασπασία, 41) Σούλτης Γεώργιος, 42) Τερζούδης Χρήστος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ, 44) Τσιαούσης Κων/νος και 45) Φακής Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμορφώσεις στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ» και αφού έλαβε υπόψη

1. Το Ν.1418/84
2. Το Π.Δ. 609/85
3. Το Ν. 3669/08
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Ν. 3463/06
7. Το Ν. 3852/10
8. Το Ν.3274/04
9. Το Ν.3263/04
10. Το Ν.2940/01
11. Το Ν.2229/94
12. Το με αρ.108450/4-10-2011 έγγραφο, την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟΔΟΣ**» προϋπολογισμού: **725.700,00 € (590.000,00 € + 135.700,00 € Φ.Π.Α. 23%)**.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με **Κ.Α. 30.7326.41022** πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Πηγή χρηματοδότησης: “**ΕΣΠΑ**”

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Από το 1989 λειτουργεί στη Λάρισα το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων - Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ είναι το πρώτο θεραπευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στην ελληνική περιφέρεια και το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Υποστηρίζει σε καθημερινή βάση πάνω από 120 χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και πάνω από 250 μέλη των οικογενειών των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί με τη χρήση.

Το προτεινόμενο σχέδιο έχει στόχο την αναβάθμιση των υποδομών της Θεραπευτικής Κοινότητας για την παροχή καλύτερων, περισσότερων και πιο οργανωμένων υπηρεσιών στα διαμένοντα υπό απεξάρτηση άτομα.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τρεις (3) άξονες:

1. Τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, σε υπάρχον κτίριο (πρώην κτίριο Θεάτρου). Υπάρχει ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου μεγάλου χώρου φιλοξενίας εκδηλώσεων, που θα αποτελεί το σημείο επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον. Εδώ προσωπικό και μέλη γίνονται οικοδεσπότες, υποδέχονται και αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Οι προσκεκλημένοι γνωρίζουν το θεραπευτικό πρόγραμμα, βλέπουν τα αποτελέσματα της δουλειάς του ΚΕΘΕΑ, ευαισθητοποιούνται και ενημερώνονται.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων, όπου παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δουλειάς του ή της δουλειάς των μελών του.

Το παλιό κτίριο θεάτρου, κτίριο της δεκαετίας του '50, που είναι τμήμα των εγκαταστάσεων, μεικτού εμβαδού 306 μ², παραμένει αναξιόποιητο και χρησιμοποιείται ως αποθήκη, με το έργο θα ανακαινιστεί πλήρως και θα μετατραπεί σε κτίριο πολλαπλών χρήσεων για τη φιλοξενία όλων των προαναφερόμενων εκδηλώσεων.

Το έργο περιλαμβάνει:

Α. Τη στατική ενίσχυση του κτιρίου, με σκοπό να είναι ασφαλές και θωρακισμένο στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας.

Β. Την κατασκευή δυο (2) μικρών προσθηκών κατ' επέκταση για τη δημιουργία τουαλετών και λεβητοστασίου.

Γ. Την πλήρη ανακαίνιση του κτιρίου με σκοπό να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των νέων χρήσεων.

2. Την κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου. Το έργο αυτό έρχεται να συμπληρώσει μια οργανωμένη δραστηριότητα της Θεραπευτικής Κοινότητας, που είναι η λειτουργία οργανωμένου ξυλουργικού εργαστηρίου. Το εργαστήριο εκπαιδεύει τα μέλη της Κοινότητας στην ξυλουργική τέχνη και παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες των ξυλουργικών κατασκευών όλων των μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. Το στέγαστρο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη ξυλείας αλλά και ως χώρος εξωτερικών εργασιών (π. χ. λειτουργία βαφείου). Πέραν αυτής της χρήσης το στέγαστρο θα λειτουργήσει και ως ημιπαιθριος αποθηκευτικός χώρος ολόκληρου του συγκροτήματος.

3. Την κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5. Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι σημαντικό κομμάτι ενασχόλησης στη Θεραπευτική Κοινότητα, το δε ποδόσφαιρο κατέχει την κορυφαία θέση στις προτιμήσεις των μελών. Η κατασκευή γηπέδου 5Χ5 αφ' ενός μεν δίνει προοπτικές οργανωμένης εκγύμνασης των μελών, αφ' ετέρου δε δημιουργεί δυνατότητα ανοίγματος της Κοινότητας προς τα έξω και σύνδεσης με την τοπική κοινωνία μέσω της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. τουρνουά 5Χ5, φιλοξενίας ομάδων κ.ά.).

Ο Συντάξας
Τσιάρας Μιχαήλ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλιπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	1	ΝΑΟΙΚ ΑΙ20.02	m3	666	4,10	2.730,60	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε έδαφη ναιώδη-ημιβραχώδη	2	ΝΑΟΙΚ ΑΙ20.05.01	m3	22	6,70	147,40	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε έδαφη ναιώδη-ημιβραχώδη	3	ΝΑΟΙΚ ΑΙ20.04.01	m3	48	22,10	1.060,80	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	4	ΝΑΟΙΚ ΑΙ20.30	m3	362	1,40	506,80	
5	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	5	ΝΑΟΙΚ ΑΙ20.40	ton x 10 m	400	5,30	2.120,00	
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	6	ΝΑΟΙΚ ΑΙ20.10	m3	323	6,00	1.938,00	
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	7	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.15.01	m3	2	94,90	189,80	
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	8	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.10.01	m3	15	68,40	1.026,00	
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	9	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.20.01	m2	306	4,80	1.468,80	
10	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	10	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.04	m3	12	33,20	398,40	
11	Διάνοιξη οπών, φωλιών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m ² και έως 2,50 m ²	11	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.30.08	τεμ	4	66,20	264,80	
12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	12	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.45	m2	10	19,90	199,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							12.050,40	12.050,40
2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	13	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ01.1	m3	220	28,46	6.261,20	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	14	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.1	m3	110	28,76	3.163,60	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	15	ΝΑΟΔΟ ΔΙΔ03	m2	1.045	1,24	1.295,80	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	16	ΝΑΟΔΟ ΔΙΔ04	m2	1.045	0,42	438,90	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	17	ΝΑΟΔΟ ΔΙΔ08.1	m2	1.045	6,51	6.802,95	
6	Επίστρωση με συνθετικό ελαστικό χυτό τάπητα πάχους 2 χιλ. εξωτερικών επιφανειών μετά αντικραδασμικού υποστρώματος	18	ΑΘΛ ΣΥ7396.2	m2	1.045	45,00	47.025,00	
7	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	19	ΝΑΟΙΚ ΑΙ73.37.01	m2	56	14,70	823,20	
8	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής	20	ΝΑΟΙΚ ΑΙ75.68	m2	43	113,00	4.859,00	
9	Ταινία (φιλέτα) επιστρώσεων εκ μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού προελεύσεως ως πάχους 3cm και πλάτους 20cm.	21	ΟΙΚ ΕΥ7494	m	22	40,00	880,00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τετράγωνα ανά τετραγωνικό μέτρο	22	ΝΑΟΙΚ ΑΙ74.30.13	m2	13	126,00	1.638,00	
Σε μεταφορά							73.187,65	12.050,40

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά						73.187,65	12.050,40
11	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	23	ΝΑΟΙΚ Α173.16.02	m2	67	19,90	1.333,30	
12	Επιστρώσεις διά πλακών πεζοδρομίου 'ρουστίκ'	24	ΟΙΚ Ν17316.2	m2	35	28,00	980,00	
13	Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	25	ΝΑΟΙΚ Α142.51.03	m3	9	219,00	1.971,00	
14	Επιστρώσεις δαπέδων διά πλακιδίων κεραμικών, διαστάσεων 6,0*24,0 εκ. ενδεικτικού τύπου KLINKER.	26	ΟΙΚ Ν17317.4	m2	7	70,00	490,00	
15	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	27	ΝΑΟΙΚ Α173.33.02	m2	245	37,10	9.089,50	
16	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	28	ΝΑΟΙΚ Α173.33.01	m2	22	33,20	730,40	
17	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	29	ΝΑΟΙΚ Α173.35	μμ	103	4,10	422,30	
18	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	30	ΝΑΟΙΚ Α175.01.02	m2	2	92,70	185,40	
19	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	31	ΝΑΟΙΚ Α175.31.02	m2	1	101,00	101,00	
20	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	32	ΝΑΟΙΚ Α173.34.01	m2	63	34,60	2.179,80	
21	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	33	ΝΑΟΙΚ Α172.16	m2	66	21,30	1.405,80	
22	Επιστέγαση με τυποποιημένο πάνελo τύπου KONTI R1000	34	ΟΙΚ Ω17231.8	m2	143	62,79	8.978,97	
23	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm	35	ΝΑΟΙΚ Α153.30.01	m2	81	79,40	6.431,40	
24	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	36	ΝΑΟΙΚ Α153.50.03	μμ	20	7,40	148,00	
Σύνολο 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							107.634,52	107.634,52
3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	37	ΝΑΥΔΡ Α111.02.03	kg	770	3,25	2.502,50	
2	Περιφραξη γηπέδου Γηπέδων , ύψους 4,00 μ από γαλβανισένους σιδηροσωλήνες Φ 2", δικτυωτού πλέγματος πάχους 3χιλ & ανοίγματος 5Χ5 εκ.	38	ΑΘΛ Μ16428.2	m	550	65,00	35.750,00	
3	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	39	ΝΑΟΙΚ Α161.06	kg	4.950	2,90	14.355,00	
4	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	40	ΝΑΟΙΚ Α162.24	kg	290	5,80	1.682,00	
5	Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm	41	ΝΑΟΙΚ Α163.02	τεμ	114	120,00	13.680,00	
Σύνολο 3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ							67.969,50	67.969,50
4. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	42	ΝΑΟΙΚ Α154.46.01	m2	21	187,00	3.927,00	
2	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	43	ΝΑΟΙΚ Α154.20.02	m2	7	147,00	1.029,00	
3	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πρισιτή	44	ΝΑΟΙΚ Α152.76.02	m3	2	861,00	1.722,00	
4	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πρισιτή	45	ΝΑΟΙΚ Α152.79.02	m3	1	635,00	635,00	
5	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	46	ΝΑΟΙΚ Α152.80.01	m2	83	7,40	614,20	
6	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	47	ΝΑΟΙΚ Α176.27.01	m2	6	50,30	301,80	
Σύνολο 4. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ							8.229,00	8.229,00
Σε μεταφορά								195.883,42


ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							195.883,42
5. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ								
1	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης	48	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.45	m2	415	14,00	5.810,00	
2	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	49	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.47	m2	286	12,00	3.432,00	
3	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη	50	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.48	m2	81	12,70	1.028,70	
4	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυμένα φύλλα μορσοσανίδων ή ινοσανίδων με φορμάκια	51	ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.52.03	m2	50	57,00	2.850,00	
5	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα	52	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.40	m2	176	14,70	2.587,20	
6	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20μμ, ενδεικτικού τύπου ARMSRONG (ενδεικτική σειρά DUNE)	53	ΝΑΟΙΚ ΧΙ78.30.01	m2	79	39,00	3.081,00	
7	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,50μμ, ενδεικτικού τύπου ΚΝΑUF	54	ΝΑΟΙΚ ΧΙ78.30.03	m2	160	27,00	4.320,00	
Σύνολο 5. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ							23.108,90	23.108,90
6. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	55	ΝΑΟΙΚ ΑΙ46.10.02	m2	36	23,00	828,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	56	ΝΑΟΙΚ ΑΙ46.10.04	m2	50	34,60	1.730,00	
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	57	ΝΑΟΙΚ ΑΙ71.21	m2	512	12,70	6.502,40	
4	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	58	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.10	m2	239	4,60	1.099,40	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	59	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.81.01	m2	220	14,40	3.168,00	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	60	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.80.01	m2	305	9,80	2.989,00	
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	61	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.80.02	m2	571	11,60	6.623,60	
8	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	62	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.84.02	m2	253	13,80	3.491,40	
Σύνολο 6. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							26.431,80	26.431,80
7. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	63	ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.01.03	m3	10	99,30	993,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	64	ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.01.05	m3	124	120,00	14.880,00	
Σε μεταφορά							15.873,00	245.424,12

Α.Α.	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά						15.873,00	245.424,12
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογενανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	65	ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.01.04	m3	17	113,00	1.921,00	
4	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος οισυδηίτητε πάχους	66	ΑΤΕΚ 14	m3	9	1.913,25	17.219,25	
5	Προσαύξηση της τιμής μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα του άρθρου 14	67	ΑΤΕΚ 15	m3	2	360,91	721,82	
6	Ξυλότυποι συνηθων χυτών κατασκευών	68	ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.03	m2	380	15,30	5.814,00	
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	69	ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.02	m2	127	17,30	2.197,10	
8	Παραμένοντες ξυλότυποι	70	ΝΑΥΔΡ ΑΙ9.05	m2	6	11,90	71,40	
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	71	ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.20.03	kg	464	1,10	510,40	
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας Β500C (S500s)	72	ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.20.02	kg	10.978	1,20	13.173,60	
11	Εγκατάσταση διαμητικού βλήτρου μέχρι μήκους 1,00 μ. διαμέτρου Φ14 έως Φ20 ποιότητας S500s (St III)	73	ΟΙΚ ΩΙ3853.1E	τεμ	770	12,00	9.240,00	
12	Εγκατάσταση διαμητικού βλήτρου μέχρι μήκους 0,50 μ. διαμέτρου Φ12	74	ΟΙΚ ΩΙ3853.2	τεμ	154	8,00	1.232,00	
13	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης	75	ΑΤΕΚ 18	m	2	76,60	153,20	
14	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων	76	ΝΑΟΙΚ ΑΙ49.01.01	m	27	17,30	467,10	
15	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων	77	ΝΑΟΙΚ ΑΙ49.01.02	m	27	21,20	572,40	
16	Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδύων	78	ΑΤΕΚ 10	kg	4.345	4,61	20.030,45	
Σύνολο 7. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							89.196,72	89.196,72
8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
1	Εστία Χανι Μπολ ή Μίνι ποδοσφαίρου	79	ΑΘΛ ΣΙ4902	ΤΕΜ	1	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο 8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							1.000,00	1.000,00
9. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ	80	ΑΤΗΕ Μ01	τεμ	1	80.000,00	80.000,00	
Σύνολο 9. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							80.000,00	80.000,00
Αθροισμα								415.620,84
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	74.811,75
Αθροισμα								490.432,59
Απρόβλεπτα							15,00 %	73.564,89
Αθροισμα								563.997,48
Πρόβλεψη απολογιστικών								4.000,00
Αθροισμα								567.997,48
Πρόβλεψη αναθεώρησης								22.002,52
Αθροισμα								590.000,00
ΦΠΑ							23,00 %	135.700,00
Γενικό Σύνολο								725.700,00


ΛΑΡΙΣΑ 4../10/2011

Ο ΜΕΛΗΤΗΤΗΣ

 ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΓΙΟΥΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) Τη μελέτη του δημοτικού έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟΔΟΣ» προϋπολογισμού: 725.700,00 € (590.000,00 € + 135.700,00 € Φ.Π.Α. 23%).

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7326.41022 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Πηγή χρηματοδότησης: “ΕΣΠΑ”

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA