



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 780**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές στο 4<sup>ο</sup> Γυμνάσιο».**

Στην Λάρισα σήμερα την 13 Νοεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16916/07-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6 Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κουραμάς Δημήτριος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάϊος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κόκκαλης Βασίλειος και 4) Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βασίλειος Δικόπουλος, Δημήτριος Κουραμάς, Νικόλαος Κουτσομάρκος και Κων/νος Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: **Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές στο 4<sup>ο</sup> Γυμνάσιο»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Ν. 3263/04.
5. Το Ν.3274/04.
6. Το Ν. 3463/06.
7. Το Π.Δ. 609/85.
8. Το Π.Δ. 171/87.
9. Το Π.Δ. 23/93.
10. Την με αρ. πρωτ. 17129/12.11.08 εισήγηση, την από 11.11.08 τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό μελέτης, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

**A. Έγκριση μελέτης** του δημοτικού έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ» προϋπολογισμού: 86.429,41 € (72.629,76 € + 13.799,65 € Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7331.41001 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008.

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

**B. Έγκριση εκτέλεσης** του ανωτέρω έργου:

- Τρόπος κατασκευής: από Εργοληπτική Επιχείρηση
- Τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης: Απευθείας Ανάθεση

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από τις καταστροφές που έγιναν από αγνώστους το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου 2008, στο 40 Γυμνάσιο Λάρισας επί των οδών Ηλείου και Ανθίμου Γαζή. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, που ξεκίνησε στο κεντρικό ισόγειο χώρο του κλιμακοστασίου και κατέστρεψε τον ηλεκτρικό πίνακα, φωτιστικά σώματα, καλοριφέρ, κουφώματα, επιχρίσματα, δάπεδα στον χώρο της ανατίναξης και όλους τους χρωματισμούς των διαδρόμων, πολλών αιθουσών και τουαλετών, των φουαγιέ και των τριών ορόφων του διδακτηρίου.

Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη η διεξαγωγή μαθημάτων και οι επισκευές και συντηρήσεις του σχολείου κρίνονται κατεπείγουσες.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν την αντικατάσταση των κατεστραμμένων θυρών και παραθύρων, με νέες θύρες μεταλλικές και νέα παράθυρα αλουμινίου από κασώματα θερμομονωτικά και διπλά υαλοστάσια. Την αντικατάσταση των σπασμένων δαπέδων στο χώρο της ανατίναξης με πλακίδια γρανίτη, την επισκευή των ηλεκτρικών, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, και νέου θερμαντικού σώματος. Επίσης πρόκειται να γίνει καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων, ξύσιμο των πλαστικών επιφανειών των τοίχων και επανάχρωση. Στο χώρο της εισόδου η φθορές στην οροφή είναι μεγάλη, ώστε μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων θα τοποθετηθεί επένδυση από γυψοσανίδες οροκτών ιών οροφής επί μεταλλικού σκελετού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **86.429,41 € (72.629,76 € + 13.799,65 € Φ.Π.Α. 19%)**.

Λάρισα 11 / 11 / 2008

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
Αχιτέκτων Μηχανικός


ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	1	ΟΙΚ 2171	m3	8,5	1,00	8,50	
2	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	2	ΟΙΚ 2177	ton x 10 m	6	4,00	24,00	
3	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ 20.42	3	ΟΙΚ 2180	m3.km	170	0,32	54,40	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	4	ΟΙΚ 2236	m2	82	3,50	287,00	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	5	ΟΙΚ 2252	m2	82	5,00	410,00	
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	6	ΟΙΚ 2275	m2	9,1	24,00	218,40	
7	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	7	ΟΙΚ 6224	kg	180	5,00	900,00	
8	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.02	8	ΟΙΚ 5446.2	m2	2,5	148,00	370,00	
9	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.31	9	ΟΙΚ 6531	m2	45	46,00	2.070,00	
10	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφύλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.17.06	10	ΟΙΚ 6524	m2	9,1	120,00	1.092,00	
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	11	ΟΙΚ 7121	m2	45	11,00	495,00	
12	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανίτη	ΝΑΟΙΚ 73.33.02N	12	ΟΙΚ 7331	m2	82	30,00	2.460,00	
13	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	13	ΟΙΚ 7326.1	μμ	30	3,00	90,00	
14	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	14	ΟΙΚ 7621	m2	3,5	30,00	105,00	
15	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	15	ΟΙΚ 7690.2	m2	8	41,00	328,00	
16	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	16	ΟΙΚ 7735	m2	1.200	1,50	1.800,00	
17	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	ΝΑΟΙΚ 77.53	17	ΟΙΚ 7753	m2	46	5,00	230,00	
18	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.55	18	ΟΙΚ 7755	m2	55	6,00	330,00	
19	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	19	ΟΙΚ 7785.1	m2	3.500	8,50	29.750,00	
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	20	ΟΙΚ 7785.1	m2	20	10,00	200,00	
	Σε μεταφορά							41.222,30	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Από μεταφορά							41.222,30		
21	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	21	ΟΙΚ 7809	m2	45	20,00	900,00		
<b>Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>42.122,30</b>	<b>42.122,30</b>	
<b>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>										
1	Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση κτιρίου	ΑΤΗΕ Ν18693.3.2	22	ΗΛΜ 28	τεμ	1	11.400,00	11.400,00		
<b>Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	
								<b>Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ &amp; ΟΕ</b>	18,00 %	53.522,30 9.634,01
								<b>Αθροισμα Απρόβλεπτα</b>	15,00 %	63.156,31 9.473,45
								<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>	19,00 %	72.629,76 13.799,65
								<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>86.429,41</b>
								<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001</b>		<b>86.429,00</b>


11/11/08  
Οι μελετητές

  
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
11/11/08  
Οι ελεγκτές

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ

  
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΖΗΜΙΝΑ

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

**Α. Τη μελέτη** του δημοτικού έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ» προϋπολογισμού: 86.429,41 € (72.629,76 € + 13.799,65 € Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7331.41001 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008.

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

**Β. Την εκτέλεση** του ανωτέρω έργου:

- Τρόπος κατασκευής: από Εργοληπτική Επιχείρηση
- Τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης: Απευθείας Ανάθεση

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA